Zone	Plant		Aantal	Kleur	Bloeiperiode	Hoogte	Kosten	Formaat
Hoog	Cornus sanguinea	Witte kornoelje	2	rood	winter rood	2,5m	40	10L
Hoog	Sambucus nigra	Gewone vlier	3	wit	mei-juni	4m	30	10L
Midden	Viburnum opulus	Gelderse roos	3	wit/besjes	mei-juni	2-3m	30	9L
Midden	Spiraea japonica Gol	Spierstruik	4	roze	juni-juli	70 - 100	120	7,5L
Laag	Nepeta faassenii	Kattenkruid	7	paars	mei-sept	40 - 50	56	2L
Laag	Geranium Rozanne	Ooievaarsbek	4	violetblauw	mei-okt	30 - 40	40	2L
Laag	Origanum officialis	Wilde marjolein	4	roze	juni - aug	30 - 40	10	9cm

				Aantal	
AcE	16-18	Acer campestre 'Elsrijk'	ES	21	2e
AcGC	16-18	Acer campestre 'Green Column'	ES	5	2e
AigL	16-18	Ilex glabra 'Lacinata'	ES	2	2e
AlxvS	20-25	Alnus x spaethii 'Spaeth'	ES	2	4e
Bep	18-20	Betula papyrifera	ES	9	3e
CabJ	16-18	Carpinus Betulus 'Jurrius'	ES	1	4e
Chr	150-175	Chionanthus retusus	MS	12	2e
CmS	16-18	Crataegus monogyna 'Stricta'	ES	2	2e
GitS	16-18	Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	ES	2	4e
LisSS	14-16	Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'	ES	4	3e
PrsA	16-18	Prunus serrulata 'Amanogawa'	ES	2	3e
QrF	20-25	Quercus robur 'Fastigiata'	ES	5	2e
Tic	30-35	Tilia cordata	ES	1	4e
UC	16-18	Ulmus 'Columella'	ES	8	4e
TOTAAL				76	
					st/m2
Acc	80-100	Acer campestre		760	7
Aren	C15 30/40	Aronia melanocarpa 'Hugin'		399	5
CeoFP	C15 50/60	Cephalanthus occidentalis 'Flower Power'		446	3,5
EufDB	C15 30/40	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'		723	5
HeA	C1	Hedera helix 'Arborescens'		846	5
HydOR	C15 50/60	Hydrangea macrophylla 'Dart's Romance'		346	4,5
PeaB	P11	Persicaria amplexicaulis 'Bontfire'		599	3
PofL	C15 30/40	Potentilla fruticosa 'Limelight'		436	5
PyRC	C15 30/40	Pyracantha 'Red Column'		50	5
SarOS	C15 30/40	Salix repens 'Dart's Silver'		534	5,5
SarN	C15 30/40	Salix repens 'Nitida'		458	4,5
Spd	C15 30/40	Spiraea decumbens		586	6
VisB	C15 30/40	Veronica spicata 'Blue'		229	9
BdaGC	C2 40/60	Buddleja davidii 'Grand Cascade'		13	
Gazon		Mow Saver Barenburg		1893 m2	
DETAIL 1	21 m2				
Cosa	C10 100/125	Cornus sanguinea		2	
Sani	C10 100/125	Sambucus nigra		1	
Vop	C3 25/30	Viburnum opulus		12	
SpjG	C7 40/50	Spiraea japonica Goldflame		16	
NeFa	C2 10/20	Nepeta faassenii		28	
GeRo	C2 10/20	Geranium Rozanne		16	
Orof	P9	Origanum officinalis		16	

Palen Φ6 cm lang 1,00 m, 0,50 m in de grond, h.o.h. 2,00 m
op paalkoppen: draad 3,4 mm verzinkt, vastzetten met krammen
Totaal 720 m (bestek geeft aan 810 m)
Boomring

29-08-2025	REB	Hoeveelheden nagekeken na opmerkingen WWI
29-07-2025	REB	Glazenmakerstraat n.a.v. opmerkingen bewoners
10-06-2025	REB	Diverse wijzigingen n.a.v. opmerkingen gemeente en bewoners
06-05-2025	REB	Tussenpaden bij langsparkeervakken voor nr. 2-104
25-04-2025	REB	Boomringen, laadpaal verplaatst
25-04-2025	REB	Boomsoorten Glazemakerstraat naast 1+2 en achter Wakerstraat 53

Ebbelaar Engineering
Galileistraat 67
1704 SE
Heerhugowaard
Tel. 072-5728735
Fax. 072-5728736
Email info@ebbelaar-engineering.nl
Internet www.ebbelaar-engineering.nl

Opdrachtgever:
OVER-gemeenten

Project:
Molenbuurt Oostzaan

Onderdeel:
Beplanting

Versie:	01	Getekend:	REB	Formaat:	A0
Datum:	16-12-2024	Gecontroleerd:	WWI	Blad:	3 van 3
Schaal:	1:200	Akkoord:		Tekeningnummer:	2024-014-06