



9	1x	FLENSADAPTER 150-160 KS TV	2227
	1x	FLENSPAKKING 150	1196
	8x	BOUT THERM. VERZINKT M20x80	3377
	8x	MOER THERM. VERZINKT M20	3381
	16x	SLUITRINGS THERM. VERZINKT M20	3382

K	1x AANBOORZADEL KS160x3/4"	806
	1x DIENSTKRAAN 3/4x3/4	315
	1x DIENSTKRAANKAPJE 3/4"	645
	1x KOPPELING 25 PEXT-BDR	2485
	1x PASBUIS HPE 25x2mm	2355

Total: freestroke length 200m							Total: freestroke length 200m						
Nominal diameter	T-stroke length	Becht 90°	Becht 45°	Becht 30°	Becht 22°	Becht 11°	Nominal diameter	T-stroke length	Becht 90°	Becht 45°	Becht 30°	Becht 22°	Becht 11°
50	1.9	1.9	0.6	0.3	0.2	0.1	50	5.4	5.4	1.6	0.8	0.4	0.1
65	2.3	2.3	0.8	0.4	0.2	0.1	65	6.8	6.8	2.0	1.0	0.5	0.2
80	2.7	2.7	1.0	0.5	0.3	0.1	80	7.7	7.7	2.3	1.2	0.6	0.3
100	3.4	3.4	1.2	0.6	0.3	0.1	100	9.1	9.1	2.8	1.4	0.7	0.3
132	5.6	5.6	1.2	0.6	0.3	0.1	132	11.8	11.8	3.5	1.6	0.8	0.4
160	5.7	5.7	1.7	0.8	0.5	0.1	160	16.9	16.9	5.0	2.3	1.3	0.4
200	7.0	7.0	2.1	1.0	0.6	0.2	200	20.0	20.0	5.1	2.8	1.6	0.4



————— AANSLUITLEIDING, in bedrijf
 - - - - - AANSLUITLEIDING, geprojecteerd
 — + — AANSLUITLEIDING, vervallen
 + + + + + AANSLUITLEIDING, te vervangen

AC	ASBEST CEMENT
B	BETON
GGIJ	GRIJS GIETIJZER
GVK	GLASVEZEL VERST
HPE	HARD POLYETHEEN
HPE-ALU	HARD POLYETHEEN
ZDE	ZACHT POLYETHEEN

KUNSTSTOF K
L
NGIJ
PVC
CT

KOPER
LOOD
MODULAIR GIETIJZ
POLYVINYLCHELO
STAN

	JR	A Fasering	4-24	C	-	
		B	-			
	get.	gewijpt	d.d.	get.	gewijpt	d.d.
Lokatie-plots: De Haal Oostzaan				Opdrachtgever: 		
Onderwerp: Reconstructie						
Status: Ontwerp						
Discipline: Drinkwater				 van Baarsen		
				Ad: _____		
get.	J. Rijkhoff	d.d.	9-3-2023	Projectnr:	VBB-32611	Restek: _____
gek.	M. Maaez	d.d.	9-3-2023	Schaal:	1:500	
gez.	D. Bakkenes	d.d.	9-3-2023	Aantal blz:	5-5	AO DWL-001070